

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst. wyceny	Wyszczególnienie robót – opis	Jedn. miary	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
I. Roboty przygotowawcze				
1.	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Odtworzenie trasy	km	0,292
2.	KNR SEK 06-01 0103-04	Frezowanie istniejącej asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki z odwozem frezu. Przez jedną warstwę gr.4cm str. prawa 170x0,8 str. lewa 170 x0,8+122x1,0	m ²	394,00
II. Roboty ziemne				
3.	KNNR 1 0202-06 D.02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi ,głębokość kopania 38cm str. prawa 170x0,5x0,38 str. lewa 170x0,5x0,38+122x1,0x0,38	m ³	110,96
4.	KNNR 1 0208-02 D.02.01.01	Dodatek za każdy rozpoczęty dalszy 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl. do 5km krotność = 4	m ³	110,96
III. Podbudowa				
5.	KNNR 6 0109-02 D.04.05.01 31	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm =2,5 MPa i gr. 10 cm pielęgnowanie piaskiem i wodą – roboty na poszerzeniach i przekopach lub pasach węższych niż 2,5m str. prawa 170x0,5 str. lewa 170x0,5+122x1,0	m ²	292,00
6.	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.12 cm krotność =0,8 str. prawa 170x0,5 str. lewa 170x0,5+122x1,0	m ²	292,00
7.	KNNR 6 0113-04 D.04.4.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm str. prawa 170x0,5 str. lewa 170x0,5+122x1,0	m ²	292,00
8.	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową , podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/ m ² krotność=1,4 str. prawa 170x0,5 str. lewa 170x0,5+122x1,0	m ²	292,00
9.	KNNR 6 0110-03 D.04.08.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego moduł sztywności ≥ 16 MPa, stabilność ≥ 11 kN,gr.8cm roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m str. prawa 170x0,5 str. lewa 170x0,5+122x1,0	m ²	292,00
10.	KNNR 6 0110-03 D.04.08.01	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w ilości 0,3 kg/ m ² krotność=0,6 str. prawa 170x0,8 str. lewa 170x0,8+122x1,0	m ²	394,00

11.	KNNR 6 0308-01 05.03.06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowej st.I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi na odl.8km str. prawa 170x0,8 str. lewa 170x0,8+122x1,0	m ²	394,00
12.	KNNR 6 1108-01 D.05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi z ręcznym obcinaniem krawędzi (292,00x5,70)x10%x0,100	Mg	16,64
13.	KNNR 1305-01 D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek przy objętości betonu B-15 w jednym miejscu do 0,1m ³	m ³	0,60