

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podst. wyceny	Opis robót, wyliczenia	Jedn. miary	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Roboty przygotowawcze		
1.	KNNR 1 0111-01 D.0.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - ziemnych dla dróg w terenie równym 0+000 – 0+600	km	0,600
2.	KNNR 1 0202- D.02.00.01	Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,4m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowładowczymi [(6,0+4,0)x0,5x50+550x4,0)]x0,25	m ³	612,50
3.	KNNR 1 0208-01 D.02.00.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych na odl. 2 km krotność=2,0	m ³	612,50
4.	KNNR 1 1301-05 D.02.00.01	Mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy gr. ścinki do 10 cm z wywozem urobku na odl.do 1km 600 x 1,0 x 2,0	m ³	1.200,00
5.	KNNR 1 0208-01 D.02.00.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych na odl. 1 km krotność=1,0 1200 x 0,10	m ³	120,00
6.	KNNR 6 1302-02 D.02.00.01	Analogia- mechaniczne odtworzenie rowów przydrożnych 600 x 2	mb	1.200,00
7.	KNNR 1 0208-01 D.02.00.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych na odl. 3 km krotność = 3,0 600 x2 x 0,945	m ³	1.134,00
8.	KNNR 6 0204-02 D.04.04.02	Wykonanie dolnej w-wy nawierzchni z kamienia tłuczonego gr.15cm po zawałowaniu Materiał inwestora. (6,0+4,0)x0,5x50x550x4,0)	m ²	2.450,00
9.	KNNR 2-31 1510-05 D.0404.02	Analogia – załadunek i transport materiałów kamiennych na odl. 3km.	Mg	877,10
10.	KNNR 6 0204-04 D.04.04.02	Analogia- wykonanie górnej w-wy nawierzchni z kamienia tłuczonego GRH 0/31,5 mm gr.8cm po uwałowaniu. Materiał Wykonawcy. Krotność= 1,14 6,0+4,0)x0,5x50x550x4,0)	m ²	2.450,00
11.	KNNR 6 1303-03 D.04.04.02	Żwirowanie przygotowanej nawierzchni tłuczniowej żwirem. Obmiar jak w poz.10	m ²	2.450,00

Wykonał: