

Biuro Obsługi Budownictwa
Andrzej Giszczyński
63-840 Krobia ul.Harcerska 6/8
tel: 065/5738407, tel kom: 600430367

Przedmiar

STRZELNICA SPORTOWA PRZY ul. TARGOWEJ W KROBI

Data: 2009-10-13

Budowa: STRZELNICA SPORTOWA

Obiekt: 63-840 Krobia ul. Targowa

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński, 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8

Kosztorys opracowali:

Andrzej Giszczyński, tech.bud. upr.bud.nr: 1535/92/Lo

Przedmiar

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-----------|-------|-------|
| 1 ROBOTY ZIEMNE - BUDOWA WAŁÓW | | | |
| 1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10-m, grunt kategorii IV 5,20*1,80*140,00 = 1 310,4 1 310,4 | 1 310,400 | | m3 |
| 2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na odległość 10-30-m, grunt kategorii IV | 430,00 | | m3 |
| 3 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na odległość 30-60-m, grunt kategorii IV | 430,00 | | m3 |
| 4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na odległość ponad 60-m, grunt kategorii IV | 450,40 | | m3 |
| 5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 55·kW (75·KM), grunt kategorii IV 17,00*74,00 = 1 258,0 1 258,0 | 1 258,00 | | m2 |
| 6 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość 3,0-10,0-m, grunt kategorii V-VI, spycharka 74·kW (100·KM) (7,00*3,50*69,50)*2 = 3 405,5 -(5,20*1,80*69,50)*2 = -1 301,04 8,00*7,00*4,00 = 224,0 2 328,46 | 2 328,460 | | m3 |
| 2 OGRODZENIE TERENU | | | |
| 7 Ogrodzenia z siatki powlekanej, wysokość siatki 1.80-m, słupki z rur Fi 70·mm (rozstaw 2.10), obetonowane (84,30+84,30+33,40+32,40) = 234,4 234,4 | 234,40 | | m |
| 8 Zabezpieczenie na słupach drutem kolczastym | 234,40 | | m |
| 9 Furtka wejściowa z zamkiem zwykłym | 1 | | szt |
| 10 Słupki do tablic ostrzegawczych, z rur stalowych, Fi·70·mm | 6 | | szt |
| 11 Przymocowanie tablic , ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 | 6 | | szt |

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu | Wartość z narzutami | % wartości kosztorysu |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 ROBOTY ZIEMNE - BUDOWA WAŁÓW (1 - 6) | | |
| 2 OGRODZENIE TERENU (7 - 11) | | |
| Suma elementów kosztorysu | | |
| | Wartość kosztorysu: | |