

Przedmiar

WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W STAREJ KROBIA

Data: 2010-06-20

Budowa: ROBOTY REMONTOWE DROGOWE

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt: STARA KROBIA - droga nr.1 i nr. 2

Zamawiający: Gmina Krobias, 63-840 Krobias, Rynek 1

Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Obslugi Budownictwa Andrzej Giszczynski, 63-840 Krobias ul. Harcerska 6/8

Kosztorys opracowali:

Andrzej Giszczynski, tech.bud. upr.bud.nr: 1535/92/Lo

Opis

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych drogi nr 1 i nr 2 w Starej Krobi- Gmina Krobia.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY NAPRAWCZE DROGOWE - DROGA NR 1			
1 KNNR 6/1005/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bruku kamiennego droga nr 1 370,00*3,00 = 1 110,0	1 110,00		m2
2 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni brukowej emulsją kationową średniorozpadową w ilości 0,7 kg/m2	1 110,00		m2
3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2	1 110,00		m2
4 KNNR 6/1005/7 Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	1 110,00		m2
5 KNNR 6/308/1 (1) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16mm sztywność >14,0MPa, stabilność >10,0kN, grubość 4 cm	1 110,00		m2
6 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 stabilność >5,5 kN, (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4-cm	1 110,00		m2
2 ROBOTY NAPRAWCZE DROGOWE - DROGA NR 2			
7 KNNR 6/1005/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bruku kamiennego droga nr 2 350,00*3,00 = 1 050,0	1 050,00		m2
8 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni brukowej emulsją kationową średniorozpadową w ilości 0,7 kg/m2	1 050,00		m2
9 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2	1 050,00		m2
10 KNNR 6/1005/7 Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	1 050,00		m2
11 KNNR 6/308/1 (1) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16mm sztywność >14,0MPa, stabilność >10,0kN, grubość 4 cm	1 050,00		m2
12 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 stabilność >5,5 kN, (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4-cm	1 050,00		m2

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ROBOTY NAPRAWCZE DROGOWE - DROGA NR 1 (1 - 6)		
2	ROBOTY NAPRAWCZE DROGOWE - DROGA NR 2 (7 - 12)		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			