

Biuro Obsługi Budownictwa
Andrzej Giszczyński
63-840 Krobia ul.Harcerska 6/8
tel: 065/5738407, tel kom: 600430367

Przedmiar

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w.m. CIOŁKOWO

Data: 2010-06-20

Budowa: ROBOTY REMONTOWE DROGOWE

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt: CIOŁKOWO - CHUBY

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński, 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8

Kosztorys opracowali:

Andrzej Giszczyński, tech.bud. upr.bud.nr: 1535/92/Lo

Opis

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych drogi w Ciołkowie-Chuby- Gmina Krobia.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY NAPRAWCZE DROGOWE			
1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 180,00*3,70 = 666,0	666,00		m2
2 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni brukowej emulsją kationową średniorozpadową w ilości 0,7 kg/m2	666,00		m2
3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2	666,00		m2
4 KNNR 6/1005/7 Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2	666,00		m2
5 CJ 11/2006/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm	20,00		m2
6 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 stabilność >5,5 kN, (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm	666,00		m2

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ROBOTY NAPRAWCZE DROGOWE (1 - 6)		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			