USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE
mgr inż. Jan Kowalski
Os. Jagiellońskie 80/8, 64-600, Kościan
Obiekt
Budowa chodnika wzdł. odwodnienia w Przysiecznicy gm. Krośno
Inwestor
Gmina Krośno
Nazwa rysunku
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
Projektant
mgr inż. Jan Kowalski
nr ewid. upr. 2312/181/Lo
Skala: 1:500/50
data: luty 2010 r.
Nr rys. 3
DZNACZENIA:
SKRZYŻOWANIE Z ULICĄ O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
SKRZYŻOWANIE Z ULICĄ O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ
PROJ. NIWELETA JEZDNI I CHODNIKA
PROJ. STUDZIENKA ŚCIEKOWA
124,00
PROJ. STUDZIENKA REWIZYJNA Z RZĘDNĄ KINETY
PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
KONIEC PROJ. CHODNIKA
Proj. studzienka rewizyjna D1
Proj. krawęż. ściekowa W1 rz. 102,20
Rura PVC 315mm I=56,8m 1%
Proj. studzienka rewizyjna D2
Proj. krawęż. ściekowa W2 rz. 101,58
Rura PVC 315mm I=56,8m 1%
Proj. studzienka rewizyjna D3
Proj. krawęż. ściekowa W3 rz. 100,93
Rura PVC 315mm I=56,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D4
Proj. krawęż. ściekowa W4 rz. 100,25
Rura PVC 315mm I=56,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D5
Skrzyżowanie z drogą gminną rz. 99,85
Rura PVC 315mm I=56,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D6
Proj. krawęż. ściekowa W5 rz. 100,12
Rura PVC 315mm I=44,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D7
Proj. krawęż. ściekowa W6 rz. 100,00
Rura PVC 315mm I=44,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D8
Proj. krawęż. ściekowa W7 rz. 99,69
Rura PVC 315mm I=44,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D9
Proj. krawęż. ściekowa W8 rz. 99,51
Rura PVC 315mm I=44,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D10
Proj. krawęż. ściekowa W9 rz. 99,34
Rura PVC 315mm I=44,8m 1%
Proj. studz. rewizyjna D11
Proj. krawęż. ściekowa W10 rz. 99,17
Rura PVC 315mm I=44,8m 1%
L=183,25m
L=71,39 m
L=42,79 m
L=34,93 m
L=132,91m
L=94,24 m
L=164,05m
L=109,86 m
L=113,83 m
L=26,51 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9