

Kosztorys ofertowy

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KROBI

Data: 2011-01-19

Budowa: ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: BUDYNEK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KROBI. 63-840 Krobia ul. Powstańców
Wlkp 27

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Krobi. 63-840 Krobia ul. Powstańców Wlkp 27

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ELEWACJA - TYNK CIENKOWARSTWOWY					
1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe	m2		471,70		
2 KNRW 205/1007/1 (Analogia) Zdemontowanie osłon z blach fałdowych	m2		62,50		
3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		40,00		
4 KNR 401/726/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2		40,00		
5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża , oczyszczenie i zmycie	m2		733,84		
6 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża , gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	m2		733,84		
7 KNRW 202/923/1 Osłony okien i drzwi, folią polietylenową	m2		93,49		
8 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki z uzupełnieniem ubytków, ściany	m2		25,00		
9 KNNR 2/1004/1 (1) Mineralne tynki dekoracyjne zewnętrzne, ręcznie, faktura nakrapiana z uzupełnieniem ubytków podłoża zaprawą wyrównującą	m2		660,67		
10 KNR 903/502/5 Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		237,29		
11 KNR 202/1505/11 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków farbą sylikatową elewacyjną	m2		660,67		
12 KNNR 2/1004/1 (1) Mozaikowe tynki dekoracyjne zewnętrzne na cokole budynku, ręcznie, faktura nakrapiana z uzupełnieniem ubytków podłoża zaprawą wyrównującą	m2		73,17		
13 KNRW 205/1007/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia. Ekran osłonowy z blachy aluminiowej falistej malowanej proszkowo	m2		62,50		
14 KNRW 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie	m2		22,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ELEWACJA - TYNK CIENKOWARSTWOWY					
2 ROBOTY POKRYWCZE					
15 KNRW 401/519/3 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7-mm	m2		943,28		
16 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		97,80		
17 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		57,30		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
18 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		21,95		
19 KNR 401/530/1 Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy z cynku	m2		26,34		
20 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi:15·cm, blacha ocynkowana	m		97,80		
21 KNRW 202/529/2 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi:15·cm, blacha ocynkowana	m		57,30		
22 KNRW 401/511/2 Wymiana pokrycia daszków z płyt aluminiowych falistych malowanych proszkowo	m2		5,50		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY POKRYWCZE					
3 WYMIANA OKIEN NA OKNA Z PCV					
23 KNR 401/535/8 Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy	m2		10,75		
24 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		33,30		
25 KNR 19/930/2 (1) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielnne, do 0,6·m2,	m2		1,49		
26 KNR 19/930/5 (1) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,0·m2	m2		9,82		
27 KNR 19/929/8 (1) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,5·m2	m2		13,92		
28 KNR 19/930/9 (2) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0·m2	m2		5,27		
29 KNR 19/930/10 (2) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,0·m2	m2		19,55		
30 KNP 2/114/1 (1) Obsadzanie podokienników, ściany z cegły, podokiennik wewnętrzny (postforming)	m		33,30		
31 KNP 2/114/2 (2) Obsadzanie podokienników zewnętrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo	mb		33,30		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYMIANA OKIEN NA OKNA Z PCV					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					Wartość kosztorysu netto:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-mm	m3	0,01415		
2.	Benzyna do lakierów	dm3	0,748		
3.	Blacha aluminiowa falista malowana proszkowo	m2	71,235		
4.	Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia	kg	128,0124		
5.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,168		
6.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,08491		
7.	Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	0,03085		
8.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,00943		
9.	Drut stalowy okrągły miękki Fi-3 mm	kg	4,2453		
10.	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi-0.50-0.55 mm	kg	0,31608		
11.	Farba elewacyjna sylikatowa	dm3	229,25249		
12.	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	1,826		
13.	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	1,694		
14.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	35,83472		
15.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	339,5808		
16.	Gips budowlany szpachlowy	kg	129,819		
17.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,67313		
18.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1,5804		
19.	Haki do muru	kg	5,6604		
20.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	128,3925		
21.	Kominki wentylacyjne	szt	9,4328		
22.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	224,7022		
23.	Kwas solny techniczny	kg	0,57948		
24.	Lepik asfaltowy	kg	188,656		
25.	Masa tynkowa mineralna	kg	2 081,1105		
26.	Masa tynkowa mozaikowa	kg	230,4855		
27.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	3,1766		
28.	Masa wyrównująca do powierzchni ścian "Atlas"	kg	2 465,7024		
29.	Maty (płyty) trzciniowe grubości 3.5 cm	m2	3,3019		
30.	Narożnik metalowy, ochronny, zabezpieczający krawędzie	m	244,4087		
31.	Okna PVC	m2	19,55		
32.	Okna PVC	m2	16,58		
33.	Okna PVC	m2	13,92		
34.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa perforowana "Bituperfor"	m2	943,28		
35.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia	m2	1 084,772		
36.	Papier ścierny	arkusz	12,32		
37.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	16,6724		
38.	Piasek do zapraw	m3	0,916		
39.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5 mm	m2	36,9402		
40.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,18868		
41.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,09434		
42.	Płyty pomostowe robocze	m2	6,65097		
43.	Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast"	kg	231,1596		
44.	Podokienniki wewnętrzne o szerokości do 30 cm (postforming)	m	34,965		
45.	Podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej, malowane proszkowo	m	34,965		
46.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	440,304		
47.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	1 131,936		
48.	Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi-150 mm	m	59,019		
49.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi-150 mm	m	100,734		
50.	Siatka z włókna szklanego	m2	28,375		
51.	Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	1,4487		
52.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	2,0874		
53.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit-CT-29"	kg	233,6404		
54.	Śruby i podkładki stalowe	kg	18,75		
55.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	18,909		
56.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	195,6		
57.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	232		

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
58.	Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym lub kulistym	kg	0,055		
59.	Woda	m3	1,13663		
60.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	100		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1 ELEWACJA - TYNK CIENKOWARSTWOWY (1 - 14)		
2 ROBOTY POKRYWCZE (15 - 22)		
3 WYMIANA OKIEN NA OKNA Z PCV (23 - 31)		
Suma elementów kosztorysu		
	Wartość kosztorysu:	