

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				jm	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,02		
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka ścianek czołowych przepustu z c. pełnej z odwozem gruzu poza teren budowy	m3	10,00		
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
			ROBOTY ZIEMNE				
10	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kan. deszczową z transp.gruntu poza teren budowy przepust 2x1000 10,00x4,50x2,00 = 90,00	m3	90,00		
11	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I wraz z zagęszczeniem zasypanie przepustu 90,00x75% = 68,00 zasypanie istn. rowu 15,00x6,00x2,00 =180,00	m3	248,00		
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
			ODWODNIENIE				
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przepustu rurowego z rur żelbetowych 2x1000mm- kompletnego łącznie ze ścianką czołową z bloczków żwirobot. grub.38cm	mb	20,00		
			Razem ODWODNIENIE				
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				zł			
Podatek VAT 23%				zł			
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				zł			

słownie: