

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA ULICY KASZTELAŃSKIEJ w KROBI  
I etap-budowa przepustu 2x1000mm

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,02
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka ścianek czołowych przepustu z c. pełnej z odwozem gruzu poza teren budowy	m3	10,00
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
10	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kan. deszczową z transp.gruntu poza teren budowy przepust 2x1000 10,00x4,50x2,00 = 90,00	m3	90,00
11	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I wraz z zagęszczeniem zasypanie przepustu 90,00x75% = 68,00 zasypanie istn. rowu 15,00x6,00x2,00 =180,00	m3	248,00
<b>III</b>			<b>ODWODNIENIE</b>		
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przepustu rurowego z rur żelbetowych 2x1000mm- kompletnego łącznie ze ścianką czołową z bloczków żwirobet. grub.38cm	mb	20,00