

Biuro Obsługi Budownictwa
Andrzej Giszczyński
63-840 Krobia ul.Harcerska 6/8
tel: 065/5738407, tel kom: 600430367

Przedmiar

Utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej w Domachowie w ramach zadania "Biskupiański Gościniec - powrót do korzeni"

Data: 2011-09-30

Budowa: Roboty budowlane

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: Domachowo

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński, 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8

Kosztorys opracowali:

Andrzej Giszczyński, tech.bud. upr.bud.nr: 1535/92/Lo

Opis

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowych związanych z realizacją projektu - Utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej w Domachowie w ramach zadania "Biskupiański Gościniec - powrót do korzeni"

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 STOLARKA			
1 KNRW 401/353/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych sala 1,20*6 = 7,2	7,20		m
2 KNR 19/930/7 (1) Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na kotwach sala 1,10*1,70*6 = 11,22	11,22		m2
3 KNP 2/114/1 (1) Obsadzanie podokienników wewnętrznych, ściany z cegły 1,20*6 = 7,2	7,20		mb
2 INSTALACJA ODGROMOWA			
4 KNR 403/1140/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt	24,35		m
5 KNR 403/1141/1 Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego, na podłożu drewnianym lub ceglany	2		szt
6 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2	17,00		m
7 KNRW 508/601/6 Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, naciągowe z 2 złączkami przelotowymi naprężającymi, na ścianie - cegła	6		szt
8 KNRW 508/606/2 Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do Fi·10·mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach stromy	24,35		m
9 KNRW 508/606/3 Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do Fi·10·mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana	15,00		m
10 KNRW 508/607/9 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły, ręczne wykonanie otworu, bednarka 120·mm2	2,00		m
11 KNRW 508/614/2 Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych, grunt kategorii III	3,00		m
12 KNRW 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze odgałęźne 3-wylotowe	2		szt
13 KNRW 508/619/3 Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze naprężające, dach	2		szt
3 ROBOTY POKRYWCZE			
14 KNR 401/504/8 (1) Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, gąsiorów ceramicznych	24,35		m
15 KNR 401/1107/1 Szklenie ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny, szkło płaskie ciągnięte (bezbabarwe lub matowe, grubości 3-4·mm), do 0,1·m2	1,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
16 KNP 2/1403/1 (1) (Kalkulacja indywidualna) Uszczelnienie świetlików dachowych	4		szt
17 KNR 401/506/5 (1) Wymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1·m2, uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z murami	23,80		m
18 KNR 401/507/1 (1) Wymiana pojedynczych dachówek w pokryciu, karpiówka	100		szt
19 KNR 401/501/7 (1) Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej za zaprawie, uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówki karpiówki	289,77		m2
20 KNR 401/533/1 Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku	1,80		m2
21 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	2,00		m2
22 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	2,00		m2
23 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej	0,60		m2
24 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - przybudówka	25,50		m2
25 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	25,50		m2
26 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	5,60		m2
27 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną , podłoże betonowe z dociepleniem (płyta styropianowa gr 15 cm laminowana 1-stronnie papą) - przybudówka	25,50		m2
28 KNR 22/529/4 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30·cm	6,80		mb
29 KNR 22/529/5 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5·cm szerokości papy	6,80	2,00	mb
30 KNR 202/507/2 (2) Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	8,85		m2

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bednarka ocynkowana	m	2,08		
2.	Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia	kg	8,748		
3.	Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.60-mm	kg	47,082		
4.	Dachówka ceramiczna	szt	100		
5.	Drut stalowy okrągły miękki Fi-1.1-1.8-mm	kg	0,2435		
6.	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm	kg	0,0216		
7.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	14,0721		
8.	Gąsior ceramiczny dachowy	szt	82,79		
9.	Gips budowlany szpachlowy	kg	26,2548		
10.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,108		
11.	Kit szklarski miniowy	kg	13,785		
12.	Kominki wentylacyjne	szt	0,51		
13.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	53,856		
14.	Kwas solny techniczny	kg	0,0396		
15.	Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	40,8		
16.	Masa uszczelniająca silikonowa	dm3	0,6732		
17.	Okna PVC, wzorowane na istniejących	m2	11,22		
18.	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	28,305		
19.	Papa termozgrzewalna wentylacyjna	m2	28,305		
20.	Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	m2	33,014		
21.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia	m2	3,032		
22.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	3,7026		
23.	Piasek do zapraw	m3	0,70019		
24.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5-mm	m2	10,4346		
25.	Płyta styropianowa laminowana 1-stronnie papą asfaltową odmiana 20/50mm	m2	28,05		
26.	Podokienniki wewnętrzne drewnopodobne	mb	7,56		
27.	Pręty stalowe ocynkowane	m	44,044		
28.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	0,876		
29.	Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	0,099		
30.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,4956		
31.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków	kg	47,124		
32.	Szkoło płaskie okienne ciążnione 2-3-mm	m2	1,785		
33.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	377,27		
34.	Wsporniki naciągowe	szt	6,06		
35.	Wsporniki ścienne	szt	2,02		
36.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,00885		
37.	Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 3-wylotowa K-413	szt	2		
38.	Złączki przelotowe kabłkowe naprężające K-426	szt	14,12		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	STOLARKA (1 - 3)		
2	INSTALACJA ODGROMOWA (4 - 13)		
3	ROBOTY POKRYWCZE (14 - 30)		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			