

Kosztorys ofertowy

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ul. POWSTAŃCÓW WLKP 30 w KROBI - wymiana stolarki okiennej i ogrodzenia

Data: 2011-10-06

Budowa: ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: 63-840 KROBIA ul.POWSTAŃCÓW WLKP - OŚRODEK ZDROWIA

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIĘTRO					
1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		10		
2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		12,00		
3 KNR 19/1023/7 (2) Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 1,5·m2, osadzanie na dyblach	m2		18,36		
4 KNP 2/114/1 (2) Osadzanie podokienników wewnętrznych z PCV, ściany z cegły, podokiennik o długości do 1,20 ·m	szt		10		
5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża , gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne (ościeża wewnętrzne)	m2		6,83		
6 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		46,00		
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku, ościeża	m2		6,83		
8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, ościeża wewnętrzne	m2		6,83		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIĘTRO					
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PARTER					
9 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		16		
10 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2	szt		1		
11 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m		19,60		
12 KNR 19/1023/5 (2) Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na dyblach	m2		0,30		
13 KNR 19/1023/7 (2) Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 1,5·m2, osadzanie na dyblach	m2		29,38		
14 KNP 2/114/1 (1) Osadzanie podokienników wewnętrznych z PCV, ściany z cegły, podokiennik o długości do 0,50 ·m	szt		1		
15 KNP 2/114/1 (1) Osadzanie podokienników wewnętrznych z PCV, ściany z cegły, podokiennik o długości do 1,20 ·m	szt		16		
16 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża , gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne (ościeża wewnętrzne)	m2		11,28		
17 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		75,20		
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku, ościeża	m2		11,28		

19 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, ościeża wewnętrzne	m2		11,28		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PARTER					
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - KLATKA SCHODOWA					
20 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2	szt		1		
21 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		1		
22 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników , drewnianych	m		2,00		
23 KNR 19/1023/3 (2) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na dyblach	m2		0,96		
24 KNR 19/1023/4 (2) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na dyblach	m2		1,44		
25 KNP 2/114/1 (1) Osadzanie podokienników wewnętrznych z PCV, ściany z cegły, podokiennik o długości do 1,00 ·m	szt		2		
26 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłóży , gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne, ościeża wewnętrzne	m2		1,20		
27 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		8,00		
28 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku, ościeża	m2		1,20		
29 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		1,20		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - KLATKA SCHODOWA					
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - PIWNICA					
30 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2	szt		6		
31 KNR 19/1023/5 (2) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na dyblach z szybą bezpieczną	m2		4,20		
32 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłóży , gruntowanie emulsją Uni Grunt, 1-krotne	m2		3,60		
33 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		3,60		
34 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		3,60		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - PIWNICA					
5 OGRODZENIE TERENU					
35 KNR 225/308/2 Rozebranie ogrodzenia	m2		156,30		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
36 KNRW 202/1804/11 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych z prętów fi 5 mm ocynkowanych i powlekanych mocowane na słupkach z profili 60x40 mm, ocynkowanych i powlekanych, wysokość 150 cm Panele usztywnione wypukłymi poziomymi oczkami typu V. Mocowane do słupków za pomocą nierdzewnych śrub hakowych oraz łączone ze sobą za pomocą nierdzewnych złączek. Nakład obejmuje wykopanie dołów, zabetonowanie słupków i zmontowanie kpl. ogrodzenia. Długość paneli 250 cm.	m		103,10		
37 KNR 225/308/1 (1) Podmurówka ogrodzeniowa prefabrykowana z desek żelbetowych o gr 6 cm i wysokości 30 cm	m2		30,93		
38 KNZ 1/101/1 (1) Dostarczenie materiałów do podmurówki prefabrykowanej	kpl		1		
39 KNRW 202/1808/2 Zamontowanie furtki ogrodzeniowej systemowej o wymiarach: wys 153 cm, szer 100 cm. Furtka ocynkowana i powlekana Furtka jednoskrzydłowa o konstrukcji z profili zamkniętych 40 x 40 mm z wypełnieniem z panela ogrodzeniowego z prętów fi 65 mm ocynkowanych i powlekanych z słupkami z profili zamkniętych 80 x 80 mm ocynkowanych i powlekanych zamkniętych kapturkami z kpl zawiasów i zamkiem z klamkami.	kpl		1		
40 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		6,376		
41 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	3,00	6,376		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem OGRODZENIE TERENU					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	m3	3,9178		
2.	Deska prefabrykowana żelbetowa 239x30x6 cm	szt	41		
3.	Farba emulsyjna	dm3	5,32956		
4.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	1,0296		
5.	Furtka ogrodzeniowa systemowa z profili ocynkowanych i powlekanych z wypełnieniem prętami systemu ogrodzeniowego	kpl	1		
6.	Gips budowlany szpachlowy	kg	198,8433		
7.	Kątowniki aluminiowe	m	151,9392		
8.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	292,362		
9.	Łącznik betonowy narożny	szt	1		
10.	Łącznik betonowy początkowy i zakończeniowy	szt	4		
11.	Łącznik betonowy pośredni	szt	41		
12.	Masa uszczelniająca silikonowa	dm3	3,4566		
13.	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych z prętów fi 5 mm ocynkowanych i powlekanych mocowane na słupkach z profili 60x40 mm, ocynkowanych i powlekanych, wysokość 150 cm	m	108,255		
14.	Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	29,38		
15.	Okna z PVC	m2	2,4		
16.	Okna z PVC	m2	18,66		
17.	Okna z PVC z szybą bezpieczną antywłamaniową	m2	4,2		
18.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	18,4824		
19.	Podokienniki PCV wewnętrzne o dl do 0,50 m	szt	1		
20.	Podokienniki PCV wewnętrzne o dl do 1,00 m	szt	2		
21.	Podokienniki PCV wewnętrzne o dl do 1,20 m	szt	16		
22.	Podokiennik wewnętrzny z PCV o dl 1,20 m	szt	10		
23.	Preparat gruntujący	kg	4,582		
24.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków	kg	241,7424		
25.	Woda	m3	0,04114		
26.	Zaprawa klejowa sucha	kg	116,28		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIĘTRO (1 - 8)		
2	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PARTER (9 - 19)		
3	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - KLATKA SCHODOWA (20 - 29)		
4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - PIWNICA (30 - 34)		
5	OGRODZENIE TERENU (35 - 41)		
Suma elementów kosztorysu			
		Wartość kosztorysu:	