

## **Kosztorys ofertowy**

### **ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY - NIEPART 50**

Data: 2012-11-16

Budowa: ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

Obiekt: NIEPART 50

Zamawiający: Gmina Krobia. 63-840 Krobia ul. Rynek 1

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY					
1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3		50,176		
2 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2		17,92		
3 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	m3		50,176		
4 KNR 201/506/4 Plantowanie (obrobienie na czysto), dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	m2		17,92		
5 KNR 405/409/2 (1) Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1000·mm za każde 0,5·m głębokości	0,5 m		2		
6 KNR 405/410/5 Demontaż pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z włazem	kpl		2		
7 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III - zasypanie wykopu po zdemontowanym szambie	m3		4,00		
8 KNR 201/214/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t	m3	10,0	46,170		
9 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		3,584		
10 KNZ 1/101/2 (Kalkulacja indywidualna) Zamontowanie w gotowym wykopie zbiornika bezodpływowego z laminatu poliestrowo-szklanego o pojemności 15 000 litrów.	kpl		1		
11 KNR 201/504/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami zbiornika piaskiem	m3		38,76		
12 KNR 228/503/1 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm	m		2,00		
13 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2		17,92		
14 KNZ 1/201/1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

**Zestawienie materiałów**

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza . . . . .	szt	1		
2.	Piasek . . . . .	m3	41,8608		
3.	Piasek do zapraw . . . . .	m3	3,87072		
4.	Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm . . . . .	m	2,08		
5.	Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm . . . . .	m3	0,001		
6.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm . . . . .	szt	0,35		
7.	Zbiornik bezodpływowy do ścieków bytowych z laminatu poliestrowo-szklanego o pojemności 15 000 litrów . . . . .	szt	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości i kosztorysu
1	ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (2 - 14)		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			