

proj. wykładzina
proj. warstwa betonu zbrojona siatką gr 15cm
proj. folia podposadzkowa
proj. styropian 10 cm
proj. folia podposadzkowa
proj. papa termozgrzewalna
proj. chudy beton 15 cm
proj. podsypka piaszkowa gr 10 cm

Uwaga !


Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Odczytki od projektu należy konsultować z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, bramy garażowe, należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczyswistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

		KAJOCH	
Kompleksowa Obsługa Budownictwa		ul. Książona 12, Katowice, tel./fax (045) 538 76 99	
64-113 Olsztyn		e-mail: biuro@kajoch.pl	
Biuro	BUDOWLANA	Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Investor	Gmina Krobia		
Adres inwestora	ul. Rynek 1, 63-840 Krobia		
Nazwa inwestycji	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciołkowo		
Adres inwestycji	Działka nr 39/14 Ciołkowo.		
Projektant	Wiesław Janus	Numer zgłoszenia	
Asystent	Czesław Kajoch	op. arch. 11238/14	
Asystent	Patryk Pietrzak	op. inż. 11238/14	
Tytuł rysunku	PRZEBUD B-B		
Data		Strona	
Luty 2010		100	
100		100	