

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA ULICY KOBYLIŃSKIEJ w KROBI

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				jm	ilość	netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,28		
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 z odwozem gruzu poza teren budowy	mb	294,00		
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35cm z odwozem gruzu poza teren budowy	m2	175,00		
4	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50cm z odwozem gruzu poza teren budowy	m2	102,00		
5	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z "trylinki" grub. 14cm na podsypce cem.-piaskowej z odwozem poza teren budowy	m2	26,00		
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z bloczków bet. grub. 12cm na podsypce cem.-piaskowej z odwozem poza teren budowy	m2	12,00		
7	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów o nawierzchni brukowej na podsypce cem.-piaskowej z odwozem poza teren budowy	m2	8,00		
8	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	60,00		
9	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową tłuczniową z odwozem poza teren budowy	m2	120,00		
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
II							
			ROBOTY ZIEMNE				
10	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod studz. kan. deszczowej z transp. gruntu poza teren budowy kolektor \varnothing 315 222,00x1,50x1,00 = 333,00 przykanaliki 42,00x0,50x1,50 = 63,00 studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,50x12,00 = 18,00 studzienki rewizyjne 1,5x1,5x1,50x7,00 = 24,00	m3	438,00		
11	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat. I z ukopu wraz z zagęszczeniem-zasypanie kanalizacji poz. 4x75%	m3	328,00		
12	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i skarp rowów-grunt kat. I-II	m2	800,00		
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
III							
			ODWODNIENIE				
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 315mm o SN > 8kN/m2	mb	222,00		
14	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4 mm	mb	42,00		
15	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym krawężnikowo-ściekowym	szt.	12,00		
16	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek rewizyjnych z kręgów bet. średn. 1000 mm z włazem żeliwnym klasy C250	szt.	7,00		
17	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn. studni rewiz. kanaliz. sanitarnej	szt.	8,00		
18	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	4,00		
			Razem ODWODNIENIE				
IV							
			PODBUDOWA				
19	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. nawierzchni jezdni, zjazdów i krawężników gr. kat. II-IV o śr. głęb. 35cm 1.630,00+89,00+55,00+546,00x1,0=	m2	2320,00		
20	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni i zjazdów jw.	m2	2320,00		
21	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstr. jezdni i zjazdów stabilizacja cementem Rm=2,5MPa-grubości 10cm 1.630,00+89,00=	m2	1719,00		
22	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie-grubość po zagęszczeniu 20cm jezdni - wg zestawienia	m2	1630,00		

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA ULICY KOBYLIŃSKIEJ w KROBI**

23	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu kl. C8/10 grubości 12cm zjazdu do posesji - wg zestawienia	m2	89,00		
24	45233140-2	04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir) stabilizo- wanego mechanicznie-grubość po zagęszczeniu 10cm zjazdu do pól - wg zestawienia	m2	55,00		
25	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu kl. C8/10 grubości 10cm pod chodnika - wg zestawienia	m2	413,00		
			Razem PODBUDOWA				
V							
			NAWIERZCHNIA				
26	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe szarej grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej jezdni - wg zestawienia	m2	1630,00		
27	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe grafitowej grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej na zjazdach do posesji	m2	89,00		
28	45233140-2	05.02.00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/25mm grub. 10cm stabilizowanego mechanicznie zjazdu do pól - wg zestawienia	m2	55,00		
			Razem NAWIERZCHNIA				
VI							
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
29	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm jak. poz.12	m2	800,00		
			Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
VII							
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
30	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogo- wych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu A - folia typu 2	szt.	3,00		
31	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogo- wych pionowych odblaskowych (typ I średnie) znaki typu D	szt.	3,00		
32	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogo- wych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu D- folia typu 2	szt.	6,00		
33	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowar- stwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	51,85		
34	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowar- stwowymi - linie segregacyjne ciągłe	m2	20,16		
35	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowar- stwowymi - linie segregacyjne przerywane	m2	15,64		
			Razem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
VIII							
			ELEMENTY ULIC				
36	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl.C12/15 wg KPED 03.10 - wg zestawienia	mb	546,00		
37	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwiro- wej 12x3 cm - wg zestawienia	mb	180,00		
38	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm - 413,00x0,85=	m2	351,00		
39	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm (pasek) - 413,00x0,15=	m2	62,00		
40	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej szarej szerokości 20cm na ławie betonowej z betonu kl. C12/15 - wg zestawienia	mb	536,00		
			Razem ELEMENTY ULIC				
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				zł			
Podatek VAT 23%				zł			
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				zł			

słownie: