

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w KROBI - działka 2080/1 - II ETAP

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,16		
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
II							
			ROBOTY ZIEMNE				
2	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod studz. kan. deszczowej z transp.gruntu poza teren budowy kolektor (38,00+86,00)x1,00x1,20 = 150,00 przykanaliki 27,00x0,50x1,00 = 14,00 studzienki rewizyjne 1,50x1,50x1,50x3 = 7,00 studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,50x6 = 9,00	m3	180,00		
3	45110000-1	02.03.01	Zasypanie wykopów po wyk. Kanalizacji gruntem kat.I z zagęszczeniem oraz formowanie poboczy poz. 2x75%+(162,00x2-40,00)x1,5x0,15=	m3	220,00		
4	45110000-1	02.03.01	Plantowanie pasów zieleni -grunt kat. kat.I-II (162,00x2-40,00)x1.50 =	m2	426,00		
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
III							
			ODWODNIENIE				
5	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC o średnicy 315/9,2 mm	mb	28,00		
6	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC o średnicy 250/7,3 mm	mb	86,00		
7	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm	mb	27,00		
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych betonowych 1000 mm z włazem żeliwnym i wys. do 2,0m	szt.	3,00		
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	6,00		
			Razem ODWODNIENIE				
IV							
			PODBUDOWA				
10	45233140-2	04.01.01	Wyk.koryta pod konstr. jezdni, krawężnik i zjazdy w gr.kat.II-IV o śr. głęb.20cm z wywozem gruntu poza teren budowy 1.108,00+324,00x0,30+90,00	m2	1295,00		
11	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodników 1.108,00+90,00+214,00=	m2	1412,00		
12	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstr.jezdni i zjazdów warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa grubości 10cm-1.108,00+90,00=	m2	1198,00		
13	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20cm - jezdnia	m2	1108,00		
14	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 pod konstrukcję zjazdów grubości 12 cm po zagęszczeniu	m2	90,00		
15	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 grub.10 cm pod konstr. chodnika	m2	214,00		
			Razem PODBUDOWA				
V							
			NAWIERZCHNIA				
16	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub.8cm na podsypce cem.- piasek 1:4 - jezdnia	m2	1108,00		
17	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub.8cm na podsypce cem.- piasek 1:4 - zjazdy	m2	90,00		
			Razem NAWIERZCHNIA				

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w KROBI - działka 2080/1 - II ETAP

VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.4	m2	425,00		
			Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
VII			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
			Razem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
VIII			ELEMENTY ULIC				
19	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B15- wg KPED 03.10	mb	324,00		
20	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm	m2	214,00		
21	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwirowej 12x3 cm	mb	156,00		
22	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szer.20 cm na ławie betonowej z betonu B15	mb	336,00		
			Razem ELEMENTY ULIC				
			RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO	zł			
			Podatek VAT 23%	zł			
			OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	zł			

słownie: