

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w KROBI - działka 2080/1 - II ETAP

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,16
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod studz. kan. deszczowej z transp.gruntu poza teren budowy kolektor (38,00+86,00)x1,00x1,20 = 150,00 przykanaliki 27,00x0,50x1,00 = 14,00 studzienki rewizyjne 1,50x1,50x1,50x3 = 7,00 studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,50x6 = 9,00	m3	180,00
3	45110000-1	02.03.01	Zasypanie wykopów po wyk. Kanalizacji gruntem kat.I z zagęszczeniem oraz formowanie poboczy poz.2x75%+(162,00x2-40,00)x1,5x0,15=	m3	220,00
4	45110000-1	02.03.01	Plantowanie pasów zieleni -grunt kat. kat.I-II (162,00x2-40,00)x1.50 =	m2	426,00
<b>III</b>			<b>ODWODNIENIE</b>		
5	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC o średnicy 315/9,2 mm	mb	28,00
6	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC o średnicy 250/7,3 mm	mb	86,00
7	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm	mb	27,00
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych betonowych 1000 mm z włazem żeliwnym i wys. do 2,0m	szt.	3,00
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	6,00
<b>IV</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
10	45233140-2	04.01.01	Wyk.koryta pod konstr. jezdni, krawężnik i zjazd w gr.kat.II-IV o śr. głęb.20cm z wywozem gruntu poza teren budowy 1.108,00+324,00x0,30+90,00	m2	1295,00
11	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodników 1.108,00+90,00+214,00=	m2	1412,00
12	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstr.jezdni i zjazdów warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa grubości 10cm-1.108,00+90,00=	m2	1198,00
13	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20cm - jezdnia	m2	1108,00
14	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 pod konstrukcję zjazdów grubości 12 cm po zagęszczeniu	m2	90,00
15	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 grub.10 cm pod konstr. chodnika	m2	214,00
<b>V</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
16	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub.8cm na podsypce cem.- piask.1:4 - jezdnia	m2	1108,00
17	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub.8cm na podsypce cem.- piask.1:4 - zjazdu	m2	90,00

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w KROBI - działka 2080/1 - II ETAP

<b>VI</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
18	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.4	m2	425,00
<b>VII</b>			<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
<b>VIII</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
19	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężniów betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B15- wg KPED 03.10	mb	324,00
20	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm	m2	214,00
21	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwirowej 12x3 cm	mb	156,00
22	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szer.20 cm na ławie betonowej z betonu B15	mb	336,00