

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO WOKÓŁ
WYSPY KASZTELAŃSKIEJ, WRAZ Z PRZEPUSTEM DO ROWU KROBSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ
ROWU KROBSKIEGO - ETAP III

ADRES INWESTYCJI : Krobia, gmina Krobia, powiat gostyński, woj. wielkopolskie

INWESTOR : Gmina Krobia

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Lipiecki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP III - Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1.1	45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST-01			
1	KNR-W 2-01	Geodezyjne tyczenie obiektu	ha		
d.1.1	0114-02				
.1		0.07	ha	0.070	
				RAZEM	0.070
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.1	0119-01				
.1		455	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
3	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1.1	0119-02				
.1		Krotność = 3 poz.2	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
1.1.2	45110000-1	ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE - SST-03			
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-01				
.2		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.1	1103-04				
.2		poz.4*0.06*0.2	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
d.1.1	1103-05				
.2		Krotność = 10 poz.5	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
7	kalk. własna	Oплата za utylizację materiałów betonowych z rozbiórki	t		
d.1.1					
.2		poz.5*1.8	t	3.888	
				RAZEM	3.888
1.1.3	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE - SST-04			
8	KNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m ³ /m ciekłu, grunt kat. III koparka 0,25 m ³ - korytowanie podłoża pod ciągi pieszo-rowerowe	m ³		
d.1.1	2302-02				
.3	analogia	169	m ³	169.000	
				RAZEM	169.000
1.2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
1.2.1	45233260-9	ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE – SST-17			
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.1.2	0114-01				
.1		253.5+455	m ²	708.500	
				RAZEM	708.500
10	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni mineralnej z kruszywa gr. 3cm	m ²		
d.1.2	0114-03				
.1	analogia	253.5	m ²	253.500	
				RAZEM	253.500
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.2	0511-04				
.1		455	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.2	0402-04				
.1		530*0.2*0.2	m ³	21.200	
				RAZEM	21.200
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.2	0407-01				
.1		530	m	530.000	
				RAZEM	530.000
1.2.2		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST-12			
14	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
d.1.2	0101-01				
.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.1.2 .2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.1.2 .2	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 18			
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.1.2 .2	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000