


RZUT INSTALACJI DO ZABAWY Z WODĄ



Wykaz pomieszczeń: Budynek -

Nr	Nazwa pomieszczenia
1	Sala spotkań do 45 osób
2	Korytarz
3	Pom. Pomoc.
4	Pom. Porząd.
5	Magazyn
6	Korytarz
7	Toaleta
8	Toaleta
9	Magazyn
10	Pom. gosp.
Razem	

- LEGENDA:
- instalacja wodociągowa wg projektu budowlanego
  - instalacja uzupełniająca instalację do zabaw z wodą
  - W - wpust
  - PR - pompa ręczna

- UWAGI:
- zagłębienie przewodu zasilającego instalację do zabaw z wodą (PE 32) należy posadowić z przekryciem 1,20 m licząc do wierzchu rury,
  - pozostałe przewody zagłębić zgodnie z profilem instalacji,
  - wodomierz umiejscowić na konsoli wodomierzowej DN 15 ograniczonej z obu stron zaworami DN 20,
  - wodomierz zabudować na wysokości ok. 1,00m nad poziomem posadzki wraz z drzwiczkami rewizyjnymi umożliwiającymi odcięcie wody oraz odczyt z wodomierza,
  - zabudowę projektuje się po sufit pomieszczenia,
  - przewód wewnątrz budynku w podłodze wykonać w otulinie  $\lambda=0,04$  W/(m\*K) grubości 4 mm z płaszczem z folii PE, natomiast przewody w obudowie należy wykonać w otulinie 9 mm bez płaszcza z folii.
  - przewód wewnątrz budynku ułożyć w warstwie ocieplenia podłogi na gruncie,

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK  
UL. A. MICKIEWICZA 41, 63-840 KROBIA  
www.m3kaczmarek.pl, biuro@m3kaczmarek.pl  
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	SALA WIELOFUNKCYJNA - WYSPA KASZTELAŃSKA	
ADRES INWESTYCJI:	Krobia, dz. nr 1166	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT INSTALACJI DO ZABAWY Z WODĄ	
SKALA: 1:100	DATA: 10.2017	NR RYS. 1
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Świądek spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. LBS/0021/PWOS/10	
ASYSTENT:	mgr inż. Piotr Wierzbicki	