

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. min 4,00m-dz. nr 21; 38/1 w m. Wymysłowo
likwidacja kolizji telekomunikacyjnej

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0101-01	Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem, z rur RHDPE110/6,3 mm - grunt kat. III-IV	m	15		
2 d.1	KNR 5-01 0612-07	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m	40		
3 d.1	Uproszczona	Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5	m	40		
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0705-02	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20 parach	złącz.	2		
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11	Budowa rur DVR50 m w wykopie wykonanym koparkami łyzkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach	km	0,08		
6 d.1	KNR 5-01 0602-07	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do rur - otwór wolny	m	80		
7 d.1	Uproszczona	Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	m	80		
8 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0705-01	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych 2x2 typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i osłon	złącz.	2		
9 d.1	KNR 5-02 1501-01	Przedzwonienie żył kabla 2 parowego	odc.	1		
10 d.1	KNR 5-01 1310-02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.	1		
11 d.1	KNR 5-01 1311-02	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.	1		
12 d.1	KNR 5-01 1312-02	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalno-przenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.	1		
				Wartość netto		
				Podatek VAT		
				Wartość brutto		

Słownie zł:.....

....., dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)