
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45211100-0	Roboty budowlane w zakresie domów
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112712-9	Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Z
PRZYDOMOWYMI OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW I INSTALACJĄ
GAZOWĄ (VAT 23%)

ADRES INWESTYCJI: Domachowo, działka nr 192/6 63-840 Krobia

NAZWA INWESTORA: Gmina Krobia

ADRES INWESTORA: ul.Rynek 1 63-840 Krobia

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Z PRZYDOMOWYMI OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW I INSTALACJĄ GAZOWĄ						
1		SEGMENT 1				
1.1		Przyłącze energii elektrycznej				
1 d.1.1	kalk. własna	Skrzynka energii elektrycznej zgodnie z ustaleniami ENEA - 2 układy pomiarowe z doprowadzeniem do rozdzielnic w budynku		1,000		
Razem dział: Przyłącze energii elektrycznej						
1.2		Przyłącze gazowe				
2 d.1.2	kalk. własna	Skrzynka gazowa w granicy nieruchomości zgodnie z ustaleniami PGNiG - 2 układy pomiarowe		1,000		
Razem dział: Przyłącze gazowe						
1.3		Przydomowa oczyszczalnia ścieków				
3 d.1.3	kalk. własna	Przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczno - mechaniczna np. typu Bio Hybryda 4000 EKOPOL, z montażem, uruchomieniem i rocznym serwisem		1,000		
Razem dział: Przydomowa oczyszczalnia ścieków						
Razem dział: SEGMENT 1						
2		SEGMENT 2				
2.1		Przyłącze energii elektrycznej				
4 d.2.1	kalk. własna	Skrzynka energii elektrycznej zgodnie z ustaleniami ENEA - 2 układy pomiarowe z doprowadzeniem do rozdzielnic w budynku		1,000		
Razem dział: Przyłącze energii elektrycznej						
2.2		Przyłącze gazowe				
5 d.2.2	kalk. własna	Skrzynka gazowa w granicy nieruchomości zgodnie z ustaleniami PGNiG - 2 układy pomiarowe		1,000		
Razem dział: Przyłącze gazowe						
2.3		Przydomowa oczyszczalnia ścieków				
6 d.2.3	kalk. własna	Przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczno - mechaniczna np. typu Bio Hybryda 4000 EKOPOL, z montażem, uruchomieniem i rocznym serwisem		1,000		
Razem dział: Przydomowa oczyszczalnia ścieków						
Razem dział: SEGMENT 2						
3		INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA NIERUCHOMOŚCI				
3.1		Ogrodzenie posesji				
7 d.3.1	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III	szt.	60,000		
8 d.3.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	60 * 0,3 * 0,3 * 0,4 = 2,160		
9 d.3.1	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej, słupki stalowe.	m	150,000		
Razem dział: Ogrodzenie posesji						
3.2		Utwierdzenie nawierzchni miejsc postojowych i chodników				
10 d.3.2	KNNR 006- 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie	m2	120,000		
11 d.3.2	KNR 231- 0104-0700	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	120,000		
12 d.3.2	KNNR 006- 0113-0200	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	120,000		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
13 d.3.2	KNNR 006-0109-0200	Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) o grubości 15 cm	m2	120,000		
14 d.3.2	KNNR 006-0502-0300	Nawieźchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki 8 cm koloru szarego	m2	120,000		
Razem dział: Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych i chodników						
3.3		Trawniki i nasadzenia				
15 d.3.3	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	700,000		
16 d.3.3	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	260,000		
17 d.3.3	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	50,000		
Razem dział: Trawniki i nasadzenia						
Razem dział: INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA NIERUCHOMOŚCI						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	SEGMENT 1								
1.1	Przyłącze energii elektrycznej								
1.2	Przyłącze gazowe								
1.3	Przydomowa oczyszczalnia ścieków								
2	SEGMENT 2								
2.1	Przyłącze energii elektrycznej								
2.2	Przyłącze gazowe								
2.3	Przydomowa oczyszczalnia ścieków								
3	INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA NIERUCHOMOŚCI								
3.1	Ogrodzenie posesji								
3.2	Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych i chodników								
3.3	Trawniki i nasadzenia								
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: