

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności

ADRES INWESTYCJI : ul. Wjazdowa, 63-842 Pudliszki

INWESTOR : Gmina Krobia

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

BRANŻA : Inżynieryjna - Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej				
1	KNNR 1 0112- d.1. 01 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha	0.020		
2	Geodezja d.1. kalk. własna 1	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	1.000		
Razem dział: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej						
1.2	45112000-5	D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
3	KNNR 1 0113- d.1. 01 2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	125.460		
4	KNNR 1 0113- d.1. 02 2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm (ponad 15 cm) do 1,0 cm Krotność = 5	m ²	125.460		
5	KNNR 1 0206- d.1. 03 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	50.190		
6	KNNR 1 0208- d.1. 02 2	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 2km Krotność = 2	m ³	50.190		
Razem dział: D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
7	KNNR 1 0202- d.2. 05 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowyład. w miejsce wbudowania w nasyp	m ³	50.190		
8	kalk. własna d.2. 1	Zakup piasku z dowozem /wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm	m ³	50.190		
9	KNNR 1 0407- d.2. 01 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	50.190		
10	KNNR 2-01 0506- d.2. 07 1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr. I-III	m ²	165.000		
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
3.1		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw o charakterze sprawnościowym				
11	kalk. własna d.3. 1	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowo-zabawowego "Buglo Aquarius - 3019" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		
12	kalk. własna d.3. 1	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowo-zabawowego "Buglo Aquarius - 1619" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		
13	kalk. własna d.3. 1	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowo-zabawowego "Buglo Active - 1060" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		
Razem dział: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw o charakterze sprawnościowym						
3.2		Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej				
14	kalk. własna d.3. 2	Dostawa i montaż urządzenia "Croquet Narty N" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		
15	kalk. własna d.3. 2	Dostawa i montaż urządzenia "Croquet wyciąg górny / krzesło do wyciskania" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		
16	kalk. własna d.3. 2	Dostawa i montaż urządzenia "Croquet Orbitrek" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "Croquet Koło Tai Chi małe i duże" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		
18 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "Croquet Rower" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	2.000		
19 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "Croquet Wioślarz" wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	2.000		
20 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia dla inwalidów wg. rysunku w projekcie lub innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie	szt	1.000		
Razem dział: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej						
3.3		Dostawa i montaż urządzeń strefy relaksu				
21 d.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek montowanych na stałe do podłoża	szt	5.000		
22 d.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do gier edukacyjnych montowanego na stałe szachy/warcaby	szt	2.000		
23 d.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci montowanych na stałe do podłoża	szt	2.000		
24 d.3. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	szt	1.000		
25 d.3. 3	kalk. własna	Wykonanie nasadzenia - drzewa liściaste np. lipa, brzoza	szt	3.000		
26 d.3. 3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 42 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	74.000		
27 d.3. 3	KNR 2-23 0404-04 analogia	Ogrodzenia - furtka stalowa z kształtowników 1.5x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną/PCV	szt.	1.000		
Razem dział: Dostawa i montaż urządzeń strefy relaksu						
Razem dział: D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: