

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Krobia pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m

ADRES INWESTYCJI : działki nr 971, 886/2, obręb 0001 Krobia, jedn. ewid. 300403\_4 Krobia-miasto, działka nr 4, obręb 0007 Grabianowo, jedn. ewid. 300403\_5 Krobia-obszar wiejski

INWESTOR : Gmina Krobia

ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

BRANŻA : Inżynieryjna - Drogowa

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Krobia pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m</b>						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,040		
2	Kalk. własna Uproszczona	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,000		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4640,500		
4	KNNR 6 0204-05 analogia	Nawierzchnie z tłucznia granitowego 0/31,5 (gat. I) stabilizowanego mechanicznie, układanego rozścielaczem - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,11	m <sup>2</sup>	4640,500		
5	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	645,000		
6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wywiezienie urobku ze ścinki poboczy	m <sup>3</sup>	64,500		
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	14,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: