

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Krobia pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m
ADRES INWESTYCJI : działki nr 971, 886/2, obręb 0001 Krobia, jedn. ewid. 300403_4 Krobia-miasto, działka nr 4, obręb 0007 Grabianowo, jedn. ewid. 300403_5 Krobia-obszar wiejski
INWESTOR : Gmina Krobia
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
BRANŻA : Inżynieryjna - Drogowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Krobia pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,04	km km	1,040	
				RAZEM	1,040
2	Kalk. własna Uproszczona	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inventaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4640,5	m ² m ²	4640,500	
				RAZEM	4640,500
4	KNNR 6 0204-05 analogia	Nawierzchnie z tłucznia granitowego 0/31,5 (gat. I) stabilizowanego mechanicznie, układanego rozścielaczem - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,11 poz.3	m ² m ²	4640,500	
				RAZEM	4640,500
5	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 430*2*0,75	m ² m ²	645,000	
				RAZEM	645,000
6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywiezienie urobku ze ścinki poboczy 430*2*0,75*0,1	m ³ m ³	64,500	
				RAZEM	64,500
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000