

Kosztorys ofertowy

ŚWIETLICA PRZYBOROWO

Data: 2011-03-14

Budowa: ROBOTY POSADZKOWE , IZOLACJA ŚCIAN

Obiekt: ŚWIETLICA PRZYBOROWO, Przyborowo 14

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ROBOTY INSTALACYJNE					
1 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 110-mm	szt		3		
2 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		3		
3 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	szt		3		
4 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt (ustęp materiał inwestora)	kpl		3		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY INSTALACYJNE					
2 ROBOTY POSADZKOWE					
5 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej układanej na sucho	m2		67,04		
6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2		67,04		
7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - 1 warstwa folii na sucho (sala)	m2		86,88		
8 CJ 11/2001/1 Mechaniczne cięcie szczelin, w podbudowie z betonu, głębokość cięcia 11 mm	m		19,33		
9 BC 2/313/1 (1) Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą silikonową	m		19,33		
10 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych - klasa ścieralności AC 5	m2		86,88		
11 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		67,84		
12 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		67,84		
13 ORGB 202/2807/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2		67,84		
14 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża	m		76,36		
15 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykła	m		76,36		
16 ORGB 202/2809/5 Cokoliki - listwa wykańczająca	m		76,36		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY POSADZKOWE					
3 IZOLACJA METODĄ INIEKCJI					
17 BC 2/105/3 (1) Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 2-rzędowa, w murze o gr. do 2 cegieł, Aquafin-F	mb		33,81		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem IZOLACJA METODĄ INIEKCJI					

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Aquafin F-preparat do wykonywania przepony poziomej	kg	316,4616		
2.	Asocret BM - zaprawa do wypełniania otworów po iniekcji	kg	260,6751		
3.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubości 0.2-mm	m2	178		
4.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	9		
5.	Listwa wykańczająca płytek naściennych	m	78,6508		
6.	Listwy przyścienne drewniane	m	100,7808		
7.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	4,6928		
8.	Masa silikonowa do uszczelniania spoin Escosil-2000-UW	dm3	0,69588		
9.	Panele podłogowe	m2	90,3552		
10.	Pianka podkładowa	m2	95,568		
11.	Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I	m2	71,232		
12.	Płytki granitogres 30x30-cm	m2	8,0178		
13.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	14,2464		
14.	Preparat gruntujący AG-74	dm3	0,03866		
15.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	24,4256		
16.	Sznur polipropylenowy	m	20,2965		
17.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	12		
18.	Wiertła	szt	1,6905		
19.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	1,38102		
20.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	395,5456		
21.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	489,8048		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ROBOTY INSTALACYJNE (1 - 4)		
2	ROBOTY POSADZKOWE (5 - 16)		
3	IZOLACJA METODĄ INIEKCJI (17)		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			