

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONT DROGI GMINNEJ w GRABIANOWIE gm. KROBIA**

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				jm	ilość		netto
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>							
			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,42		
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
<b>II</b>							
			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2	45110000-1	02.03.01	Plantowanie pasów zieleni -grunt kat. kat.I-II 424,00x1,00	m2	424,00		
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
<b>III</b>							
			<b>ODWODNIENIE</b>				
3	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej	szt.	8,00		
4	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studzienek ściekowych deszczowej	szt.	4,00		
			Razem ODWODNIENIE				
<b>IV</b>							
			<b>PODBUDOWA</b>				
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni o średniej głębokości 0,43m 114,00x4,20=	m2	479,00		
6	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni j.w.	m2	479,00		
7	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm - jw.	m2	479,00		
8	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie pod warstwy jezdnie-grubość po zagęszczeniu 20 cm - jw.	m2	479,00		
9	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istn. nawierzchni brukowcowej 310,00x4,00	m2	1240,00		
10	45233140-2	04.04.02	Wyrównanie istn. naw. brukowcowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 30%x1240,00=372,00 śr.4cm	m2	372,00		
11	45233140-2	04.03.01	Skropienie nawierzchni brukowcowej asfaltem w il.0,5 kg /m2 j.w.	m2	1240,00		
			Razem PODBUDOWA				
<b>V</b>							
			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
12	45233140-2	05.03.05	Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16 o stabilności >8,0 kN - grubości 4cm 424,00x4,10=	m2	1739,00		
13	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet.asfaltowego 0/12,8 o stabilności>5,5 kN - grubości 4cm 424,00x4,00=	m2	1696,00		
			Razem NAWIERZCHNIA				
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				zł			
Podatek VAT 23%				zł			
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				zł			

słownie: