

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI GMINNEJ w GRABIANOWIE gm. KROBIA

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,42
II			ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	02.03.01	Plantowanie pasów zieleni -grunt kat. kat.I-II 424,00x1,00	m2	424,00
III			ODWODNIENIE		
3	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej	szt.	8,00
4	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studzienek ściekowych deszczowej	szt.	4,00
IV			PODBUDOWA		
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni o średniej głębokości 0,43m 114,00x4,20=	m2	479,00
6	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni j.w.	m2	479,00
7	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm - jw.	m2	479,00
8	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie pod warstwy jezdne-grubość po zagęszczeniu 20 cm - jw.	m2	479,00
9	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istn. nawierzchni brukowcowej 310,00x4,00	m2	1240,00
10	45233140-2	04.04.02	Wyrównanie istn. naw. brukowcowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 30% x 1240,00=372,00 śr.4cm	m2	372,00
11	45233140-2	04.03.01	Skropienie nawierzchni brukowcowej asfaltem w il.0,5 kg /m2 j.w.	m2	1240,00
V			NAWIERZCHNIA		
12	45233140-2	05.03.05	Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16 o stabilności >8,0 kN - grubości 4cm 424,00x4,10=	m2	1739,00
13	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet.asfaltowego 0/12,8 o stabilności>5,5 kN - grubości 4cm 424,00x4,00=	m2	1696,00