


SZCZEGÓŁ A



A	Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS -NRO	
	Papa podkładowa modyfikowana SBS	
	Wełna mineralna laminowana papą - kliny	1,0 - 25,0 cm
	Wełna mineralna	25,0 cm
	Folia paroizolacyjna	
	Izolacja powłokowa Dysperbit	
	Strop VECTOR 20s	20,0 cm
1	Pustka powietrzna	47,5 cm
	Sufit podwieszany modułowy	2,5 cm
	Płytki klinkierowe	1,0cm
	Wełna mineralna	18,0cm
1	Pustaki ceramiczne szczelinowe	24,0cm
	Tynk cementowo wapienny	1,5cm

BUDOMEX Firma Projektowo - Budowlana Henryk Poprawski ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Placówka opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" ul. Powstańców Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obręb ewid. 0001, Krobia		TYTUŁ / PRZEDMIOT: PRZEKRÓJ SZCZEGÓŁ A	
		INWESTOR: GMINA KROBIA ul. Rynek 1 63-840 Krobia		BRANŻA: Konstrukcja	DATA: Grudzień 2018
PROJEKTANCI:		SPECJALNOŚĆ:	NR UPR.: IZBA:	PODPISY:	SKALA: 1:20
PROJEKTANT:	tech. bud. Henryk Poprawski	architektoniczna i konstrukcyjno-budowl.	314/81/Lo WKP/BO/4032/01		NR RYS.: 7K
WSPÓŁPRACA:					NR STRONY: