

ZESTAWIENIE NADPROŻY					
POZ.	MIEJSCE MONTAŻU	RODZAJ NADPROŻA	DŁUGOŚĆ NADPROŻY (m)	ILOŚĆ STOLARKI	CAŁKOWITA ILOŚĆ NADPROŻY
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE					
N1	OKNO 80x150	SBN 120/120	1,20	11	22
N1	DRZWI 120x200	SBN 120/120	2,10	1	2
N1	DRZWI 90x200	SBN 120/120	1,50	4	8
ŚCIANY WEWNĘTRZNE					
N3	DRZWI 120x265	SBN 72/120	2,10	1	1
N2	DRZWI 90x265	SBN 120/120	1,50	2	4
N2	PRZEJŚCIE 100x210	SBN 120/120	1,50	1	2
N3	DRZWI 90/80x200	SBN 72/120	1,20	19	19
N3	NAD SZAFĄ W KUCHNI-120	SBN 72/120	1,50	1	1
N3	DRZWI+OKNO 90+90x200	SBN 72/120	2,40	2	2

BUDOMEX Firma Projektowo - Budowlana Henryk Poprawski ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Placówka opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" ul. Powstańców Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obręb ewid. 0001, Krobia		TYTUŁ / PRZEDMIOT: ZESTAWIENIE NADPROŻY	
		INWESTOR: GMINA KROBIA ul. Rynek 1 63-840 Krobia		BRANŻA: Architektura Konstrukcja	DATA: Grudzień 2018
PROJEKTANCI:			SPECJALNOŚĆ:	NR UPR.: IZBA:	PODPISY:
PROJEKTANT:	tech. bud.	Henryk Poprawski	architektoniczna i konstrukcyjno-budowl.	314/81/Lo WKP/BO/4032/01	
					NR RYS: 3Kz
					NR STRONY: