

2
Wykończenie posadzki - płytki ceramiczne,
Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siatką Ø6 o oczkach 20x20 cm
Folia podposadzkowa
Styropian gr. 15 cm
Folia podposadzkowa
Chudy beton z betonu B 15 gr. 15 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

1
Blachodachówka/blacha trapezowa lub pokrycie z blachy na rąbek stojący
Łaty
Kontrłaty
Folia paroprzepuszczalna
Kratownica drewniana
Wełna mineralna gr. 25 cm
Folia paroizolacyjna
Sufit kasetonowy

kajoch
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna
tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Branża	Architektura/konstrukcja	Stadium	BUDOWLANA
Inwestor	GMINA KROBIA RYNEK 1, 63-840 KROBIA		
Nazwa inwestycji	"Budowa świetlicy wiejskiej w Chumiętkach"		
Adres inwestycji	Chumiętki, działka nr 154 jednostka Krobia, obręb Chumiętki		
Projektant architektura i konstrukcja	tech. Zbigniew Pachura	Numer uprawnień: upr. nr 695/84/Lo spec. architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana	Podpis/pieczątka
Asystent architektura/ konstrukcja	mgr inż. Patryk Pietrzak		
Tytuł rysunku	Przekrój A - A		

Data	Skala	Nr rysunku
12.2016	1:50	6